



Bestandsplan DWG für QGIS-Erfassung aufbereiten

Bereitstellung eines Bestandsplans DWG

The screenshot shows an Outlook email window. The left sidebar displays the 'Favoriten' (Favorites) list with categories like 'Posteingang', 'Gesendete Elemente', and 'Gelöschte Elemente'. The main pane shows an email titled 'AW: aktuelle Bestandspläne AW' from Andrea Boessow to Ronald Henneberg, dated 19.09.2025. The email body includes a warning that the message has been archived by Retain on October 19, 2025, and a link to a DWG file named 'Eingepasste Datei ab zur Erfassung.dwg' (725 KB). The email text discusses the provision of a copy of the next wastewater inventory plan for QGIS processing.

AW: aktuelle Bestandspläne AW

Andrea Boessow
An: Ronald Henneberg

This message has been archived by Retain on October 19 2025 21:01
 ⓘ Sie haben diese Nachricht am 22.09.2025 08:38 weitergeleitet.

Eingepasste Datei ab zur Erfassung.dwg
725 KB

B Plan 18 Selmsdorf – Deponie „Ihlenberg“ ist von heute...

Von: Ronald Henneberg <ronald.henneberg@zweckverband-gvm.de>
Gesendet: Freitag, 19. September 2025 11:31
An: Andrea Boessow <andrea.boessow@zweckverband-gvm.de>
Betreff: aktuelle Bestandspläne AW


Hallo Andrea,

Kannst Du mir bitte eine Kopie der nächsten Abwasserbestandspläne senden, damit ich eine Anleitung für die Erfassung in der QGIS-Abwasserfachschale erstellen kann?!


Danke!

Gruß Ronald


Speicherung des Bestandsplan DWG ein Projektverzeichnis




Bestandsplan DWG in QGIS aufbereiten



Bestandsplan DWG in QGIS aufbereiten



Bestandsplan DWG in QGIS aufbereiten



Externe Blöcke in die DWG einfügen

A

Befehl: xref

B

IGA-Block
enthalten

C

Dateireferenzen

Referenzname

Eingepasste Datei ab zur Erfassung...

IGA Block

Öffnen

Zuordnen...

Entfernen

Neuladen

Lösen

Binden...

XRef-Typ

Pfad

D

XRefs/DGN-Unterlagen binden

Bindetyp

☐ Binden

☒ Einfügen

OK

Abbrechen

E

Dateireferenzen

Referenzname

Eingepasste Datei ab zur Erfassung...

fertig

externe Blöcke müssen in der DWG eingebunden werden

Befehl: *Abbruch*

Befehl: *Abbruch*

Befehl: XREF

Referenzna... IAG Block

Status Geladen



Größe 723 KB

Typ Zuordnen

Datum 17.09.2025 10:...


Gefunden in P:\A_Bössow\...


Block mit Befehl Ursprung auflösen





Datei unter neuer Bezeichnung speichern

24.10.2025





Datei jetzt im DXF speichern



Diese DXF kann jetzt in ein QGIS-Projekt importiert werden. Dort wird die DXF im Shape File gespeichert. Dieser Shape File dient dann im weiteren Verlauf als Grundlage für die Daten-Erfassung in einem QGIS-Projekt

Öffnen eines QGIS-Import-Projektes und Aufruf des DXF-Imports



24.10.2025

The screenshot shows the QGIS interface with the 'Vektor' menu open, highlighting 'DXF Import/Convert'. The 'Another DXF Import/Converter' dialog is open, showing the file path 'S:/MITARBEITER/JULIA LUEBBERT/EINGANG/251024_Bestandsplan_nach_QGIS/Eingepasste Datei ab zur Erfassung_binden_explode_audit.dxf' and the output path 'S:/MITARBEITER/JULIA LUEBBERT/EINGANG/251024_Bestandsplan_nach_QGIS/Shape'. The 'Import' button is highlighted.

Es ist hilfreich so in die Karte zu zoomen, dass der Bestandsplan nach dem Einfügen im Bildausschnitt sichtbar wird. In unserem Beispiel in den Bereich der Deponie Ihlenberg bei Selmsdorf.


Import der DXF und Sichtung der Daten in der Karte

24.10.2025



Prüfung der Lagerichtigkeit des Bestandes auf der ALKIS

24.10.2025



Prüfung der Bestandsdarstellung

24.10.2025

Prüfung ob genügend Einzelheiten des Bestandsplanes erkennbar sind.

Hinweis! Den Shape Layern das KBS 25833 zuweisen!

Layer

- DXF_IMPORT
- Karte
- Gebaude
- Flurstück
- basemap.de Web Raster Grau
- Eingepasste Datei ab zur Erfassung_binden_explode_au
- entitesP
- entitesL
- entitesF

Protokoll

Erweiterungen	Allgemein	ALKIS	Python-Warnung	Processing	Verarbeitung	Meldungen	AXF2Shape:Comments
2025-10-24T11:10:18	CRITICAL		Warning 1: layer names ignored in combination with -sql.				
2025-10-24T11:10:18	CRITICAL		Warning 6: Normalized/laundersed field name: 'EntityHandle' to 'EntityHandle'				
2025-10-24T11:10:18	CRITICAL		Warning 1: layer names ignored in combination with -sql.				
2025-10-24T11:10:18	CRITICAL		Warning 6: Normalized/laundersed field name: 'EntityHandle' to 'EntityHandle'				

Koordinate 228828,46 5977192,18 Maßstab 1:329 Vergrößerung 100% Drehung 0,0° Zeichnen EPSG:25833

Bestandsdaten in Shape-Ausgabe für die Datenerfassung

24.10.2025

